

『平成28年度 御前崎港 防波堤(西)被覆工事』のお知らせ

御前崎港防波堤(西)において、防波堤の被覆・根固工事を下記のとおり行います。
 付近海域を航行される船舶は十分に注意し、航行及び工事の安全に御協力をお願いします。

1. 工事期間(施工期間)

御前崎港 防波堤(西) : 平成29年 3月21日 から 平成29年 8月31日
 御前崎港 西埠頭(北仮護岸) : 平成29年 3月21日 から 平成29年 8月25日

計画工程表

工種別	月別	規格・形状寸法	数量	2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月			摘要
				10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	31			
準備工			1.0 式	■															
被覆・根固工																			
間詰石投入		1~70kg/個	147 m									■							夏 参考数量 110 m ³
間詰石均し		±10cm	147 m									■							季 参考数量 441 m ²
根固石均し		±30cm	147 m					■		■		■							休 参考数量 2,257 m ²
根固ブロック製作		3×3×1(m)	49 個			■		■		■		■							休 参考数量 389m ³ , 1,283kg
根固ブロック据付		3×3×1(m)	49 個									■							
被覆ブロック製作		4t型	359 個			■		■		■		■							眠 参考数量 636 m ³
被覆ブロック据付		4t型	496 個											■					交 給材料含む
後片付け																■			

2. 工事概要

本工事は、御前崎港防波堤(西)の改良に伴う被覆・根固工を施工するものです。

- 1) 間詰石投入・均し
 ガット船により間詰石投入後、潜水士船から潜水士による均し作業を行います。
- 2) 根固石均し
 潜水士船から潜水士による均し作業を行います。
- 3) 被覆・根固ブロック製作
 西埠頭(北護岸)にて生コン車を搬入し、ブロックの製作を行います。
- 4) 被覆・根固ブロック運搬・据付
 起重機船により被覆・根固ブロックを積込み・運搬をし、防波堤(西)にて据付作業を行います。

3. 工事中の安全対策

- 1) 作業船との連絡を密にとり、安全作業に努めます。
- 2) 工事作業船には、海上衝突防止法第27条の規定による標識を掲げます。
- 3) 潜水作業中は、潜水標識(国際A旗)を掲げます。

お気づきの点は、下記までご連絡ください。

連絡先

発注者 : 国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所 御前崎港事務所 TEL 0548-63-4840
 請負者 : 青木建設株式会社 御前崎港作業所 TEL 0548-23-7950
 休日・夜間 080-4529-2076

4. 施工位置図

